

UAT SLĂNIC MOLDOVA
 STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,
 JUD. BACĂU; CIF 4278442;
 e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;
 web: www.primariaslanicmoldova.ro;
 tel: 0234/348119; fax: 0234/348829; RO-605500
 EN ISO 9001:2015
 EN ISO 14001:2015



Nr. 4665 din 14.04.2021

ANUNT-INVITAȚIE DE PARTICIPARE
La procedura de achizitie directa

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI SLANIC MOLDOVA
va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica pentru Lucrari de montaj/reparatii cai de acces in mai multe zone din orasul Slanic Moldova, pentru Primaria orașului Slănic Moldova, jud. Bacau , 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2).

DETALII TEHNICE : se vor efectua :

- Reparatii cale de acces zona Școlii Gimnaziale nr. 1 Slanic Moldova – inlocuire pavaj aprox. 130 mp și rearanjare borduri existente – 46 ml, astfel :

Operațiile de realizat :

1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton:	ml	46,00
2	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	mp	127,00
3	Montarea bordurilor prefabricate din beton	m	46,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	<i>mc</i>	<i>2,76</i>
	- Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	<i>mc</i>	<i>0,14</i>
4	Montare pavaj 40x40x6 cm	mp	127,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	15,24
	- Margaritar (nisip) 3...7 MM	<i>mc</i>	<i>7,62</i>
	- Nisip pentru rosturi 0-2 mm	<i>mc</i>	<i>0,70</i>

Operațiile includ nivelarea terenului, operații de turnare beton inainte de a se monta pavajul si bordurile, transportul tuturor materialelor necesare acestor lucrări. Pavelele se vor monta pe un strat de sort 4-8mm, cu grosimea de max. 10 cm. Bordurile si pavelele au fost achizitionate de către U.A.T. Slănic Moldova de la un alt furnizor.

- Reparatii cale de acces parc Ștefan cel Mare zona trecerii pietoni piața agroalimentară – inlocuire pavaj aprox. 105 mp, astfel :

Operațiile de realizat

1	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	mp	105,00
2	Montare pavaj diferite dimensiuni	mp	105,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	12,60
	- Margaritar (nisip) 3...7 MM	<i>mc</i>	<i>6,30</i>
	- Nisip pentru rosturi 0-2 mm	<i>mc</i>	<i>0,58</i>

Operațiile includ nivelarea terenului, operații de turnare beton înainte de a se monta pavajul, transportul tuturor materialelor necesare acestor lucrări. Pavelele se vor monta pe un strat de sort 4-8mm, cu grosimea de max. 10 cm . Pavelele au fost achizitionate de către U.A.T. Slănic Moldova de la un alt furnizor.

- Reparatii cale de acces zona pod Dobru , astfel :

Operațiile de realizat :

1	Montarea bordurilor prefabricate din beton	m	35,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	2,10
	- Nisip sortat nespălat de rau și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,10
2	Montare pavaj 40x40x6 cm	mp	127,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	4,80
	- Margaritar (nisip) 3...7 MM	mc	2.10
	- Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0,70

Operațiile includ nivelarea terenului, operații de turnare beton înainte de a se monta pavajul, transportul tuturor materialelor necesare acestor lucrări. Pavelele se vor monta pe un strat de sort 4-8mm, cu grosimea de max. 10 cm . Pavelele au fost achizitionate de către U.A.T. Slănic Moldova de la un alt furnizor.

- Reparatii cale de acces zona teren sport din Parc Central , astfel :

Operațiile de realizat

1	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	mp	130,00
2	Montare pavaj 40x40x6 cm	mp	130,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	15,60
	- Margaritar (nisip) 3...7 MM	mc	7,80
	- Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0,70

Operațiile includ nivelarea terenului, operații de turnare beton înainte de a se monta pavajul și bordurile, transportul tuturor materialelor necesare acestor lucrări. Pavelele se vor monta pe un strat de sort 4-8mm, cu grosimea de max. 10 cm. Pavelele au fost achizitionate de către U.A.T. Slănic Moldova de la un alt furnizor.

- Montaj/reparatii cale de acces Parc Central in zona Biserica Ortodoxa spre hotel Perla , astfel :

Operațiile includ următoarele obiective și următoarele cantități de lucrări

1	Montare pavaj 40x40x6 cm	mp	130,00
	<i>Materiale/lucrări necesare operațiunii (executant):</i>		
	- Preparare și turnare beton B150	mc	7,80
	- Margaritar (nisip) 3...7 MM	mc	2.10
	- Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0,72

Operațiile includ nivelarea terenului, operații de turnare beton înainte de a se monta pavajul și bordurile, transportul tuturor materialelor necesare acestor lucrări. Pavelele se vor monta pe un strat de sort 4-8mm, cu grosimea de max. 10 cm. Pavelele au fost achizitionate de către U.A.T. Slănic Moldova de la un alt furnizor.

Valoare estimata pentru total executie lucrari : 73.600 lei fara TVA ;

Perioada de garanție pentru lucrari va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrărilor.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

Pentru lucrari suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului, cu justificarea tehnico financiară. Acestea nu pot depăși 10 % din valoarea contractului . Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp, intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibilă prin masuri obisnuite. Materialele folosite trebuie sa asigure respectarea criteriilor si condițiilor de siguranta in exploatare, și prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii, sanatatea populatiei, protectia mediului.

Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale de prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor precum si organizarea interna a activitatilor de aparare impotriva incendiilor.

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conditiile prevazute de legislatia nationala privind securitatea si sanatatea muncii. Lucrarile de constructie trebuie conduse de personal cu experienta care raspunde direct de personalul care executa aceste lucrari.

Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii, curățenia.

Organizarea de șantier se va limita la rulote pentru scule si vestiar muncitori. Rulotele se vor parca in zona adiacenta — afara din carosabil, fara a perturba circulatia, asigurandu-se in permanenta accesul autovehiculelor de aprovizionare si de interventie (pompieri, salvare, politie etc.) in zona. Materialele ce se vor aduce pe santier numai in masura punerii lor in opera. Materialele rezultate din scarificare si sapaturi vor fi imediat evacuate din zona. In cadrul lucrarilor de organizare a punctelor de lucru se vor lua masuri privind siguranta circulatiei, semnalizarea pe timp de noapte si de zi a punctelor periculoase si de dirjare a traficului. Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor legale in vigoare.

Data limită pentru depunerea ofertei : 22.04.2021;

Ofertele se vor depune pe e-mail- primaria@primariaslanicmoldova.ro , sau pe fax la nr. 0234 348829; daca postati oferta direct in S.E.A.P. va rog sa transmiteti doar o notificare cu denumire reper si numar de referinta .

Perioada de valabilitate a ofertei:

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criteriul de selectie : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic .

Calculul punctajului aferent ofertei:

- prețul contractului - punctajul maxim 60 puncte, se atribuie prețului cel mai scăzut, considerat ca bază de calcul.

- timpul de executie lucrari- exprimat in zile – punctajul maxim 40 puncte- se atribuie ofertei cu timpul de executie cel mai scazut , considerat ca baza de calcul ;

Total 100 puncte.

Oferta cu pretul cel mai mic va primi punctajul maxim, celelalte oferte vor fi punctate invers proportional cu pretul ofertei cel mai mic ,

Oferta cu timpul de executie exprimat in zile cel mai redus va primi punctajul maxim, celelalte oferte vor fi punctate invers proportional cu timpul de executie cel mai scazut .

Oferta cu punctajul cel mai mare este declarată câștigătoare.

Punctajul se va acorda dupa urmatoarea formula de calcul:

$$pi = (Pmin/ Pi) pmax unde:$$


- pi - reprezinta punctajul obtinut de oferta „i“;
- Pmin - reprezinta pretul cel mai mic al ofertelor/timpul de executie cel mai scurt ;
- Pi - reprezinta pretul ofertei „i“/timpul de executie al ofertei “i”;
- pmax - reprezinta punctajul maxim;

Detalii suplimentare, se pot obtine la sediul UAT oras Slanic Moldova , str. V. Alecsandri, nr. 4, jud Bacau, tel. 0234348119, fax 0234348829, e-mail primaria@primariaslanicmoldova.ro, achizitiipublice@primariaslanicmoldova.ro , persoane de contact :

- insp. Pr. Filip Andrei – Birou Urbanism ;
- dr. Ing. Stamate Marius – sef Birou Urbanism ;
- cons. sup. Scurtu Mihaela Alina – achizitii publice ;

Cu stima ,

PRIMAR ,
Ec. BACIU GHEORGHE



INTOCMIT,
cons. sup. Scurtu Mihaela Alina