

UAT SLĂNIC MOLDOVA
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,
JUD. BACĂU; CIF 4278442;
e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;
web: www.primariaslanicmoldova.ro;
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829; RO-605500
EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015



Nr. 5419 din 27.04.2021

ANUNT-INVITAȚIE DE PARTICIPARE
La procedura de achizitie directa

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI SLANIC MOLDOVA va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de executie lucrari de intretinere la caile de comunicatie , asternere covor asfaltic pentru strazi din orasul Slanic Moldova, jud. Bacau , cod CPV 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2), 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) .

DETALII TEHNICE : se vor efectua :

1. lucrări de întreținere căi de comunicații, covor asfaltic cu mixtura asfaltica executate in conformitate cu prevederile „ Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la îmbrăcămintei rutiere moderne. IND AND 547-98, pentru strada M.Eminescu, tronsonul Pufu – Malnas, afectat de inundațiile/revărsările pârăului Malnaș, conform Caiet de sarcini nr. 5302/26.04.2021 , anexat .

2. lucrări de întreținere căi de comunicații, covor asfaltic cu mixtura asfaltica executate in conformitate cu prevederile „ Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la îmbrăcămintei rutiere moderne. IND AND 547-98, pentru urmatoarele strazi :

- VASILE ALECSANDRI 1300 mp
- AUTOGARII 1070 mp
- NEMIRA 850 mp
- M.EMINESCU (MALNAS - VENUS)1080 mp,
- DOBRU 750 mp , conform Caiet de sarcini nr. 5298/26.04.2021 , anexat .

Va solicitam sa ofertati pretul pe mp, mentionand separat valoarea pentru fiecare obiectiv in parte. Nu se accepta ofertarea doar pentru un singur obiectiv din cele doua mentionate anterior .

Pentru o mai buna informare privind lucrarile ce se impun a fi efectuate, autoritatea contractanta recomanda vizitarea strazilor mentionate in cadrul Caietelor de sarcini anexate ;

Valoare estimata achizitie publica :

- pentru obiectivul nr. 1 : 89.000 lei, fara TVA ;
- pentru obiectivul nr. 2 : 339.000 lei, fara TVA ;

Data limită pentru depunerea ofertei : 10.05.2021;

Ofertele se vor depune pe e-mail- primaria@primariaslanicmoldova.ro , sau pe fax la nr. 0234 348829; daca postati oferta direct in S.E.A.P. va rog sa transmiteti doar o notificare cu date identificare ofertant, denumire reper si numar de referinta .

Perioada de valabilitate a ofertei:

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criteriul de selectie : pretul cel mai scazut ;

Detalii suplimentare, se pot obtine la sediul UAT oras Slanic Moldova , str. V. Alecsandri, nr. 4, jud Bacau, tel. 0234348119, fax 0234348829, e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro, achizitiipublice@primariaslanicmoldova.ro , persoane de contact :

- dr. ing. Stamate Marius – sef Birou Urbanism ;
- cons. sup. Scurtu Mihaela Alina – achizitii publice ;

Cu stima ,

PRIMAR ,
Ec. BACIU GHEORGHE




INTOCMIT,
cons. sup. Scurtu Mihaela Alina

UAT SLĂNIC MOLDOVA
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,
JUD. BACĂU; CIF 4278442;
e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;
web: www.primariaslanicmoldova.ro;
tel: 0234/348186; fax: 0234/348829; RO-605500
EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015



NR. 5302 din 26.04.2021



CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE ÎNTREȚINERE CĂI DE COMUNICAȚII (ASFALTARI) STRDA MIHAI EMINESCU AFECTATĂ DE REVERSĂRILE PĂRULUI MALNAȘ CONFORM PV ISU DIN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrările de întreținere căi de comunicații, covor asfaltic cu mixtura asfaltică executate în conformitate cu prevederile „ Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămintei rutiere moderne. IND AND 547-98, pentru strada M.Eminescu, tronsonul Pufu – Malnas, afectat de inundațiile/revărsările pârăului Malnaș

Prevederile caietului de sarcini se aplica pe timp de vara la îmbrăcămintei bituminoase la care au apărut degradări care pun în pericol siguranța circulației atunci când temperatura atmosferică depășește +10 grade C.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Întreținerea căilor de comunicații prin realizarea de covoare asfaltice se aplica pentru tipul de străzi cu îmbrăcămintea rutieră deteriorată, prevăzute în Instrucțiunile tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea imbracamintilor rutiere moderne „- Indicativ AND 547/1998.

3. PREGĂTIREA SUPRAFETEI

În vederea realizării lucrărilor de întreținere căi de comunicații se vor executa următoarele faze:

Pregătirea suprafeței de remediat cuprinde următoarele operațiuni:

- marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată;
- frezarea îmbrăcămintei bituminoase sau tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate, exact pe linia de marcaj, cu dalta și ciocanul, cu târnăcopul, cu picamerul acționat de un motocompresor sau cu alte dispozitive mecanice, pentru uniformizarea suprafeței;
- scoaterea și îndepărtarea materialului decapat din perimetrul marcat;
- curățarea perfectă, temeinică a suprafeței decapate, cu mături și perii sau prin suflare cu aer comprimat;
- amorsarea suprafeței curate cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare sau cu ajutorul unei perii, astfel încât să se realizeze o peliculă subțire și omogenă pe întreaga suprafață.

●Așternerea mixturii asfaltice BAPC 16 în suprafețele pregătite, sau dacă suprafața deteriorată este continuă se toarnă un covor asfaltic continuu.

●Transportul rutier al materialelor

Înainte de începerea lucrărilor de remediere a defecțiunilor, sectorul de lucru se va semnaliza conform legislației în vigoare

Tehnologia lucrărilor de remediere cu mixturi asfaltice cuprinde două faze principale:

●pregătirea suprafeței de remediat;

• executarea lucrărilor de remediere, întreținere căi de comunicații prin plombare cu beton asfaltic BAPC 16 plombările sau covoarele asfaltice dacă suprafața este degradată semnificativ, vor fi efectuate pe următoarele străzi:

- M.EMINESCU (MALNAS - VENUS)1330 mp,
- suprafața aprox. de 1330 mp-

Așternerea mixturii asfaltice se va realiza manual/mecanic. La așternere, mixtura asfaltică va avea o temperatură, funcție de tipul bitumului, de minim 150⁰ C (D 80/100) și de minim 155⁰ C (D 60/80).

Așternerea covorului asfaltic cu mixtura caldă se face pe timp uscat, când temperatura aerului este de peste 10 grade C . Se interzice punerea în opera a mixturii asfaltice pe timp de ploaie.

Darea în circulație a suprafețelor reparate se face conform tehnologiei utilizate.

Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsia cationică cu rupere rapidă, provenită de la furnizori autorizați, cu certificat de conformitate.

Transportul pe șantier al mixturii asfaltice preparate se face obligatoriu cu autocamioane cu benă termoizolantă sau acoperită cu prelată , indiferent de distanța și condițiile meteo.

Transportul pe șantier al mixturii asfaltice va fi însoțit de către avize de însoțire a mărfii, unde va fi înscris tonajul, data, ora, materialul transportat.

Avizele vor fi confirmate, zilnic, de către reprezentantul beneficiarului. Pe toată perioada de preparare și punere în opera a amestecurilor asfaltice precum și de executare a lucrărilor de remediere a îmbrăcămintei bituminoase se vor respecta prevederile din actele normative în vigoare privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

La terminarea lucrărilor de reparații se va face recepția lucrărilor executate, în care sens se va întocmi proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția finală se va face după 12 de luni calendaristice de la execuția lucrărilor efectuate pe baza de proces verbal.

4. DURATA CONTRACTULUI

Durata executării lucrării este de 2 luni de la semnarea contractului sau a achiziției electronice a acestuia. Nesemnarea contractului în termen de 5 zile de la data achiziției electronice duce la pierderea garanției de participare, și reluarea procedurii de achiziție., Nefinalizarea contractului la expirarea contractului duce la pierderea garanției de bună execuție

5. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

Participarea la licitația pentru achiziție de lucrări este permisă firmelor abilitate în domeniu, care au implementat sistemul de management integrat (minim, calitate și mediu ISO 9001/2015, ISO 14001/2015) și care pot face dovada că au finalizat cel puțin 2 contracte de lucrări pentru suprafață minimă echivalentă a acestui contract, cu doi administratori de drumuri din două localități diferite – demonstrată prin copie după contract și scrisoare de bună execuție.

Participanții la licitația pentru atribuirea lucrărilor se va face pe baza depunerii unei garanții de participare în valoare de 1000 lei, care va fi returnată în eventualitatea neajudecării procedurii de licitație.

La executarea reparațiilor se vor respecta prevederile din standardele, instrucțiunile și normativele în vigoare. Executantul este obligat să tina evidența zilnică a reparațiilor executate specificând tipul și furnizorul mixturii utilizate la efectuarea reparațiilor.

Executantul are obligația de a începe lucrările imediat de la primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

Executantul are obligația de a obține aprobarea de instituire a restricțiilor de circulație(aprobare aviz Poliția rutieră)

Executantul are obligația de a constitui un cont de garanție și de a depune garanția de bună execuție a lucrării în cuantum de 5% din valoarea contractului, jumătate din aceasta după semnarea contractului, iar jumătate va fi reținută din facturile emise pe durata execuției lucrărilor, până la finalizarea lucrării.

Perioada de garanție de bună execuție este de 12 luni (1 an), de la data recepției lucrărilor și acceptarea la plată a ultimei facturi.

6. OFERTAREA SI DECONTAREA LUCRARILOR

Ofertarea lucrărilor se va face la suprafața de reparație, pe bază de deviz, întocmit conform prevederilor legale.

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente: avize de însoțire a mărfii confirmate de către beneficiar, certificate de conformitate a mixturii asfaltice folosite, situații de lucrări emise de executant la sfârșitul lucrării care vor conține denumirea străzii, suprafețe reparate și alte elemente absolut necesare pentru identificarea acestora și vor fi semnate de executant și beneficiar. Decontarea lucrărilor se face la suprafața integral reparată și numai pentru lucrările cantitativ și calitativ executate, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Șef Birou urbanism,
Dr. ing Marius Stamate



NR. 5298 din 26.04.2021



CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE ÎNTREȚINERE CĂI DE COMUNICAȚII (ASFALTARI) STRAZI ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrările de întreținere căi de comunicații, covor asfaltic cu mixtura asfaltica executate in conformitate cu prevederile „ Normativului pentru prevenirea si remediarea defecțiunilor la îmbrăcămintei rutiere moderne. IND AND 547-98

Prevederile caietului de sarcini se aplica pe timp de vara la îmbrăcămintei bituminoase la care au apărut degradări care pun in pericol siguranța circulației atunci când temperatura atmosferica depășește +10 grade C.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Întreținerea căilor de comunicații prin realizarea de covoare asfaltice se aplica pentru tipul de străzi cu îmbrăcămintea rutieră deteriorată, prevăzute in Instrucțiunile tehnice departamentale pentru prevenirea si remediarea imbracamintilor rutiere moderne „- Indicativ AND 547/1998.

3. PREGĂTIREA SUPRAFETEI

În vederea realizării lucrărilor de întreținere căi de comunicații se vor executa următoarele faze:

Pregătirea suprafeței de remediat cuprinde următoarele operațiuni:

- marcarea suprafeței care trebuie sa fie decapata;
- frezarea îmbrăcămintei bituminoase sau tăierea verticala a marginilor suprafeței marcate, exact pe linia de marcaj, cu dalta si ciocanul, cu târnăcopul, cu picamerul acționat de un motocompresor sau cu alte dispozitive mecanice, pentru uniformizarea suprafeței;
- scoaterea si îndepărtarea materialului decapat din perimetrul marcat;
- curățarea perfecta, temeinica a suprafeței decapate, cu mături si perii sau prin suflare cu aer comprimat;
- amorsarea suprafeței curate cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare sau cu ajutorul unei perii, astfel încât sa se realizeze o pelicula subțire si omogena pe întreaga suprafața.

● Așternerea mixturii asfaltice BAPC 16 in suprafețele pregătite, sau daca suprafața deteriorata este continua se toarnă un covor asfaltic continuu.

● Transportul rutier al materialelor

Înainte de începerea lucrărilor de remediere a defecțiunilor, sectorul de lucru se va semnaliza conform legislației în vigoare

Tehnologia lucrărilor de remediere cu mixturi asfaltice cuprinde doua faze principale:

● pregătirea suprafeței de remediat;

•executarea lucrărilor de remediere, întreținere căi de comunicații prin plombare cu beton asfaltic BAPC 16 plombările sau covoarele asfaltice dacă suprafața este degradată semnificativ, vor fi efectuate pe următoarele străzi:

- VASILE ALECSANDRI 1300 mp
 - AUTOGARII 1070 mp
 - NEMIRA 850 mp
 - M.EMINESCU (MALNAS - VENUS)1080 mp,
 - DOBRU 750 mp
- suprafața aprox. de 5050 mp-,

Așternerea mixturii asfaltice se va realiza manual/mecanic. La așternere, mixtura asfaltică va avea o temperatură, funcție de tipul bitumului, de minim 150⁰ C (D 80/100) și de minim 155⁰ C (D 60/80).

Așternerea covorului asfaltic cu mixtura caldă se face pe timp uscat, când temperatura aerului este de peste 10 grade C . Se interzice punerea în opera a mixturii asfaltice pe timp de ploaie.

Darea în circulație a suprafețelor reparate se face conform tehnologiei utilizate.

Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsia cationică cu rupere rapidă, provenită de la furnizori autorizați, cu certificat de conformitate.

Transportul pe șantier al mixturii asfaltice preparate se face obligatoriu cu autocamioane cu benă termoizolantă sau acoperită cu prelată , indiferent de distanță și condițiile meteo.

Transportul pe șantier al mixturii asfaltice va fi însoțit de către avize de însoțire a mărfii, unde va fi înscris tonajul data, ora, materialul transportat.

Avizele vor fi confirmate, zilnic, de către reprezentantul beneficiarului. Pe toată perioada de preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice precum și de executare a lucrărilor de remediere a îmbrăcămintei bituminoase se vor respecta prevederile din actele normative în vigoare privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

La terminarea lucrărilor de reparații se va face recepția lucrărilor executate, în care sens se va întocmi proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția finală se va face după 12 de luni calendaristice de la execuția lucrărilor efectuate pe baza de proces verbal.

4. DURATA CONTRACTULUI

Durata executării lucrării este de 2 luni de la semnarea contractului sau a achiziției electronice a acestuia. Neseemnarea contractului în termen de 5 zile de la data achiziției electronice duce la pierderea garanției de participare, și reluarea procedurii de achiziție., Nefinalizarea contractului la expirarea contractului duce la pierderea garanției de bună execuție.

5. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Participarea la licitația pentru achiziție de lucrări este permisă firmelor abilitate în domeniu, care au implementat sistemul de management integrat (minim, calitate și mediu ISO 9001/2015, ISO 14001/2015) și care pot face dovada că au finalizat cel puțin 2 contracte de lucrări pentru suprafață minimă echivalentă a acestui contract, cu doi administratori de drumuri din două localități diferite – demonstrată prin copie după contract și scrisoare de bună execuție.

Participanții la licitația pentru atribuirea lucrărilor se va face pe baza depunerii unei garanții de participare în valoare de 1000 lei, care va fi returnată în eventualitatea neajudecării procedurii de licitație.

La executarea reparațiilor se vor respecta prevederile din standardele, instrucțiunile și normativele în vigoare. Executantul este obligat să tina evidența zilnică a reparațiilor executate specificând tipul și furnizorul mixturii utilizate la efectuarea reparațiilor.

Executantul are obligația de a începe lucrările imediat de la primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

Executantul are obligația de a obține aprobarea de instituire a restricțiilor de circulație(aprobare aviz Poliția rutieră)

Executantul are obligația de a constitui un cont de garanție și de a depune garanția de bună execuție a lucrării în cuantum de 5% din valoarea contractului, jumătate din aceasta după semnarea

contractului, iar jumătate va fi reținută din facturile emise pe durata execuției lucrărilor, până la finalizarea lucrării.

Perioada de garanție de buna execuție este de 12 luni (1 an), de la data recepției lucrărilor și acceptarea la plată a ultimei facturi.

6. OFERTAREA SI DECONTAREA LUCRARILOR

Ofertarea lucrărilor se va face la suprafața de reparație, pe bază de deviz, întocmit conform prevederilor legale.

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente: avize de însoțire a mărfii confirmate de către beneficiar, certificate de conformitate a mixturii asfaltice folosite, situații de lucrări emise de executant la sfârșitul lucrării care vor conține denumirea străzii, suprafețe reparate și alte elemente absolut necesare pentru identificarea acestora și vor fi semnate de executant și beneficiar. Decontarea lucrărilor se face la suprafața integral reparată și numai pentru lucrările cantitativ și calitativ executate, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Șef Birou urbanism,
Dr. ing Marius Stamate

